

[Объект: г.Москва, Ленинградский проспект 60 к 2](#)

Смета на косметический ремонт двухкомнатной квартиры 42 м2 от 11.04.2015

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Расценка, руб.	Стоимость, руб.
Демонтажные работы					
1	Снятие линолеума - коридор, кухня	кв.м	14,50	60,00	870,00
2	Демонтаж плинтусов	п.м	16,00	50,00	800,00
3	Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен	кв.м	134,00	100,00	13400,00
4	Демонтаж розеток, выключателей,светильников	шт.	6,00	75,00	450,00
Итого:					15 520,00
Малярно-штукатурные работы					
1	Грунтовка поверхностей потолок, стены	кв.м	174,00	60,00	10440,00
2	Окраска потолков в/э краской за 2 раза	кв.м	42,00	180,00	7560,00
3	Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены	кв.м	134,00	185,00	24790,00
4	Окраска откосов в/э краской за 2 раза	п.м	21,00	180,00	3780,00
5	Окраска радиаторов	шт.	3,00	750,00	2250,00
6	Окраска труб диаметром до 50 мм	п.м	12,00	120,00	1440,00
Итого:					50 260,00
Устройство полов					
1	Укладка ламината (с подложкой)	кв.м	42,00	360,00	15120,00
2	Установка порожка	п.м	3,00	150,00	450,00
3	Установка плинтусов (канальный пластик)	п.м	42,00	130,00	5460,00
Итого:					21 030,00
Электромонтажные работы					
1	Установка подрозетника (с устройством гнезда)	шт.	16,00	300,00	4800,00
2	Установка розетки, выключателя	шт.	16,00	130,00	2080,00
Итого:					6 880,00
Всего за работы:					86 810,00
Всего по смете:					86 810,00

[Цены указаны в рублях.](#)

[Образцы готовых смет](#)

ЗАКАЗЧИК:

[ПОДРЯДЧИК:](#)