

Объект: г.Москва, ул. Херсонская 25

Предварительная смета на работы от 17.02.2018

№	Площадь квартиры после замеров	Пол - Потолок	Стены
1	Санузел - совместный (высота потолка 2,50)	2,80	16,00
2	Кухня (высота потолка 2,50 см)	9,60	27,00
3	Коридор (высота потолка 2,50 см)	2,80	10,00
4	Комната (высота потолка 2,50 см)	19,80	41,00
5	Балкон (высота потолка 2,50 см)	2,50	6,00
	Общая площадь:	37,50	100,00

Желтым цветом отмечены возможные работы по согласованию с заказчиком

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Расценка, руб.	Стоимость, руб.
Демонтажные работы					
1	Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок)	кв.м	18,80	350,00	6580,00
2	Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм - короб сантехнический	кв.м	2,00	180,00	360,00
3	Снятие линолеума - кухня	кв.м	9,60	45,00	432,00
4	Демонтаж плинтусов	п.м	36,00	65,00	2340,00
5	Демонтаж плитки, керамогранита - кухня фартук	кв.м	2,50	180,00	450,00
6	Расшивка потолочных швов (рустов)	п.м	16,00	150,00	2400,00
7	Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков	кв.м	32,20	110,00	3542,00
8	Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен	кв.м	78,00	90,00	7020,00
9	Демонтаж дверных блоков	шт.	3,00	550,00	1650,00
10	Демонтаж розеток, выключателей,светильников	шт.	15,00	75,00	1125,00
11	Демонтаж кранов	шт.	2,00	125,00	250,00
12	Демонтаж счетчика воды	шт.	2,00	350,00	700,00
13	Демонтаж сантехнических труб	п.м	11,00	125,00	1375,00
14	Демонтаж смесителя	шт.	1,00	220,00	220,00
15	Демонтаж ванны	шт.	1,00	1350,00	1350,00
16	Демонтаж унитаза, биде	шт.	1,00	350,00	350,00
17	Демонтаж раковины, "тюльпана"	шт.	1,00	320,00	320,00
18	Демонтаж полотенцесушителя	шт.	1,00	560,00	560,00
	Итого:				31 024,00
Строительные работы					
1	Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм - санузел	кв.м	12,00	380,00	4560,00
2	Устройство металлической перемычки над дверными проемами	п.м	3,00	410,00	1230,00
3	Устройство поддона душевой кабины из бетона	шт.	1,00	3500,00	3500,00
	Итого:				9 290,00

Малярно-штукатурные работы					
1	Оштукатуривание стен (по маякам) до 20 мм - санузел	кв.м	16,00	355,00	5680,00
2	Выравнивание стен (под правило) до 10 мм - кухня, комната, коридор	кв.м	78,00	200,00	15600,00
3	Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм - кухня, комната, коридор	кв.м	32,20	420,00	13524,00
4	Заделка потолочных швов (рустов)	п.м	16,00	110,00	1760,00
5	Грунтовка поверхностей (все слои) потолок, стены	кв.м	129,00	70,00	9030,00
6	Финишная шлифовка поверхностей - потолок, стены	кв.м	110,00	65,00	7150,00
7	Шпатлёвка потолков под покраску	кв.м	32,20	365,00	11753,00
8	Окраска потолков в/э краской за 2 раза	кв.м	32,20	210,00	6762,00
9	Шпатлёвка стен под покраску - кухня, коридор	кв.м	37,00	315,00	11655,00
10	Окраска стен в/э краской за 2 раза - кухня, коридор	кв.м	37,00	180,00	6660,00
11	Шпатлёвка стен под обои - комната	кв.м	41,00	255,00	10455,00
12	Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены без подбора рисунка - комната	кв.м	41,00	185,00	7585,00
13	Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены с подбором рисунка	кв.м	0,00	270,00	0,00
14	Установка малярных уголков	п.м	24,00	65,00	1560,00
15	Установка плинтусов из полиуретана или пенопласта с покраской	п.м	36,00	320,00	11520,00
16	Окраска труб радиаторов диаметром до 50 мм	п.м	6,00	110,00	660,00
	Итого:				121 354,00
Столярно-плотницкие работы					
1	Установка дверного блока (готовый комплект)	шт.	3,00	3500,00	10500,00
2	Устройство реечных потолков (до 10 кв.м)	кв.м	2,80	550,00	1540,00
3	Снятие-установка пластиковых уголков - окна	п.м	12,00	115,00	1380,00
	Итого:				13 420,00
Плиточные работы					
1	Облицовка стен плиткой (размером 150-300 мм)	кв.м	16,00	950,00	15200,00
2	Установка лючка (пластик, металл)	шт.	1,00	418,00	418,00
3	Установка декоративных уголков	п.м	2,50	100,00	250,00
4	Установка бордюра	п.м	6,00	350,00	2100,00
5	Фигурная резка плитки - пол под поддон душ/кабины	п.м	1,50	650,00	975,00
6	Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм)	кв.м	2,00	850,00	1700,00
7	Облицовка поддона душевой кабины мозаикой	шт.	1,00	3350,00	3350,00
8	Сверление отверстий в плитке	шт.	8,00	120,00	960,00
9	Затирка швов керамической плитки	кв.м	18,00	110,00	1980,00
10	Затирка швов мозаичной плитки - поддон душ/кабины	кв.м	1,50	300,00	450,00
	Итого:				27 383,00
Устройство полов					
1	Устройство гидроизоляции полов - санузел	кв.м	2,80	125,00	350,00
2	Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм - санузел, кухня	кв.м	12,40	325,00	4030,00
3	Установка порожка	п.м	2,00	150,00	300,00
4	Установка плинтусов (пластик канальный)	п.м	36,00	110,00	3960,00
	Итого:				8 640,00
Сантехнические работы					

1	Устройство временного водоснабжения	компл	1,00	1250,00	1250,00
2	Устройство сантехнической штрабы до 30х30 мм	п.м	3,00	420,00	1260,00
2	Устройство сантехнической штрабы до 50х50 мм	п.м	2,00	610,00	1220,00
3	Заделка сантехнической штрабы	п.м	6,00	90,00	540,00
4	Установка шарового крана	шт.	2,00	380,00	760,00
5	Установка фильтра грубой очистки	шт.	2,00	380,00	760,00
6	Установка счетчика воды	шт.	2,00	1350,00	2700,00
7	Переделка узла подводки полотенцесушителя	шт.	1,00	12500,00	12500,00
8	Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления	шт.	0,00	1450,00	0,00
9	Установка коллектора (комплекс работ)	шт.	0,00	1800,00	0,00
10	Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен)	п.м	18,00	270,00	4860,00
11	Прокладка канализационных труб (ПВХ)	п.м	2,00	380,00	760,00
12	Теплоизоляция труб	п.м	18,00	40,00	720,00
13	Установка унитаза "Компакт"	шт.	1,00	2550,00	2550,00
14	Установка "мойдодыра" с зеркалом	шт.	1,00	4250,00	4250,00
15	Установка смесителя	шт.	1,00	650,00	650,00
16	Установка гигиенического душа	шт.	0,00	850,00	0,00
17	Установка полотенцесушителя	шт.	1,00	3200,00	3200,00
18	Установка стиральной машины	шт.	0,00	2500,00	0,00
19	Установка дверок душевой кабины	компл.	1,00	3850,00	3850,00
20	Установка трапа	шт.	1,00	1250,00	1250,00
	Итого:				43 080,00
	Электромонтажные работы				
1	Устройство штрабы до 30х30 мм	п.м	18,00	375,00	6750,00
2	Заделка штраб	п.м	18,00	35,00	630,00
3	Прокладка кабеля	п.м	220,00	60,00	13200,00
4	Установка подрозетника (с устройством гнезда)	шт.	40,00	350,00	14000,00
5	Установка распределительного эл.щита накладного	шт.	2,00	650,00	1300,00
6	Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО	шт.	10,00	250,00	2500,00
7	Установка розетки, выключателя	шт.	37,00	150,00	5550,00
8	Установка ТВ, Телефонной, Интернет розетки	шт.	3,00	160,00	480,00
9	Установка ТВ, Телефонного, Интернет разветвителя	шт.	1,00	280,00	280,00
10	Установка встроенного (точечного) светильника - санузел	шт.	4,00	200,00	800,00
11	Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д. - санузел	шт.	1,00	380,00	380,00
12	Установка звонка	шт.	1,00	380,00	380,00
	Итого:				46 250,00
	Всего за работы:				300 441,00
	Всего по смете:				300 441,00

Цены указаны в рублях.

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: