"Рембригада.ру" - www.rembrigada.ru тел: 8(495)507-33-74

Объект: г.Москва, ул. Профсоюзная 64 к 2

Смета на ремонт квартиры 112 м2 новостройка от 15.02.2015

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Расценка в руб.	Стоимость в руб.
	Демонтажные работы				
1	Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича)	кв.м	4,00	200,00	800,00
2	Демонтаж электрощита в сборе	шт.	1,00	650,00	650,00
	Итого:				**1 450,00**
	Строительные работы				
1	Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм	кв.м	85,00	420,00	35700,00
2	Устройство металлической перемычки	п.м	12,00	280,00	3360,00
3	Выравнивание подоконной части раствором	п.м	6,00	470,00	2820,00
4	Устройство звукоизоляции полов ("Шуманет-100")	кв.м	112,00	190,00	21280,00
	Итого:				**63 160,00**
	Малярно-штукатурные работы				
1	Оштукатуривание стен (по маякам) до 20 мм	кв.м	285,00	385,00	109725,00
2	Оштукатуривание стен (по маякам) до 20 мм внешний радиус стен	кв.м	36,00	485,00	17460,00
3	Монтаж укрепляющей фасадной сетки под штукатурку	кв.м	321,00	75,00	24075,00
4	Шпатлёвка потолков под покраску (комплекс работ)	кв.м	112,00	350,00	39200,00
5	Окраска потолков в/э краской за 2 раза	кв.м	112,00	180,00	20160,00
6	Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ)	кв.м	238,00	250,00	59500,00
7	Поклейка обоев под окраску	кв.м	238,00	170,00	40460,00
8	Окраска обоев в/э краской за 2 раза	кв.м	238,00	140,00	33320,00
9	Оштукатуривание оконных откосов до 300 мм	п.м	35,00	260,00	9100,00
10	Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ)	п.м	35,00	280,00	9800,00
11	Окраска откосов в/э краской за 2 раза	п.м	35,00	180,00	6300,00
12	Установка малярных уголков	п.м	42,00	65,00	2730,00
	Итого:				**371 830,00**
	Столярно-плотницкие работы				
1	Установка дверного блока (готовый комплект)	шт.	6,00	3000,00	18000,00
2	Обшивка инсталляции ГКЛ	шт.	2,00	1200,00	2400,00
3	Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор	п.м	8,00	792,00	6336,00
4	Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой)	кв.м	100,00	600,00	60000,00
5	Устройство потолков типа "Armstrong" (сложных) входная зона	кв.м	12,00	560,00	6720,00
6	Установка пластиковых подоконников до 300 мм	п.м	12,50	396,00	4950,00
	Итого:				**98 406,00**
	Плиточные работы				
1	Облицовка стен плиткой (размером 180-520 мм)	кв.м	82,00	850,00	69700,00
2	Устройство лючка из плитки (с монтажом механизма)	шт	2,00	1100,00	2200,00
3	Запил торцов плитки под 45 градусов	п.м	0,00	450,00	0,00
4	Укладка плитки на пол (размером 330-330 мм)	кв.м	30,40	700,00	21280,00

REMBRIGADA.RU

5	Сверление отверстий в плитке	шт.	16,00	160,00	2560,00
6	Затирка швов керамической плитки (моноколор)	кв.м	112,00	100,00	11200,00
7	Облицовка порогов из плитки	п.м	2,00	1000,00	2000,00
	Итого:				**108 940,00**
	Устройство полов				
1	Устройство гидроизоляции полов	кв.м	112,00	185,00	20720,00
2	Устройство цементно-песчаной стяжки до 50 мм	кв.м	112,00	275,00	30800,00
3	Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм	кв.м	82,00	150,00	12300,00
4	Укладка паркетной доски (в "замок") (с подложкой)	кв.м	82,00	320,00	26240,00
5	Установка порожка	п.м	8,00	150,00	1200,00
6	Установка плинтусов	п.м	93,50	130,00	12155,00
	Итого:				**103 415,00**
	Вентиляционные работы				
1	Врезка в вентиляционный короб	шт.	2,00	319,00	638,00
2	Монтаж вентиляционного канала (до 2 м)	шт	4,00	1650,00	6600,00
3	Установка вентилятора (с подключением)	шт.	4,00	308,00	1232,00
4	Установка вентиляционной решетки	шт.	3,00	220,00	660,00
	Итого:				**9 130,00**
	Отопление				
1	Снятие/установка радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейна на готовое место)	шт.	7,00	500,00	3500,00
	Итого:				**3 500,00**
	Сантехнические работы				
1	Устройство сантехнической штрабы	п.м	14,00	600,00	8400,00
2	Заделка сантехнической штрабы	п.м	14,00	120,00	1680,00
3	Установка шарового крана	шт.	2,00	350,00	700,00
4	Установка коллектора (комплекс работ)	шт.	2,00	2000,00	4000,00
5	Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен)	п.м	55,00	270,00	14850,00
6	Прокладка канализационных труб (ПВХ)	п.м	12,00	330,00	3960,00
7	Теплоизоляция труб	п.м	55,00	50,00	2750,00
8	Установка инсталляции	шт.	2,00	2200,00	4400,00
9	Установка подвесного унитаза	шт.	2,00	2850,00	5700,00
10	Установка "мойдодыра"	шт.	2,00	3000,00	6000,00
11	Установка смесителя	шт.	2,00	850,00	1700,00
12	Установка душевой кабины с поддоном	шт.	0,00	11000,00	0,00
	Итого:				**54 140,00**
	Электромонтажные работы				
1	Устройство временного электроснабжения	кв.м	112,00	30,00	3360,00
2	Устройство штрабы до 30х30 мм	п.м	45,00	285,00	12825,00
3	Заделка штраб	п.м	45,00	35,00	1575,00
4	Прокладка кабеля	п.м	450,00	50,00	22500,00
5	Установка подрозетника (с устройством гнезда)	шт.	77,00	300,00	23100,00
6	Установка распределительного эл.щита	шт.	2,00	2750,00	5500,00
7	Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, УЗО	шт.	24,00	250,00	6000,00
8	Установка розетки, выключателя	шт.	70,00	130,00	9100,00
9	Установка проходного выключателя	шт.	2,00	280,00	560,00

REMBRIGADA.RU

10	Установка ТВ, Телефонной, Интернет розетки	шт.	5,00	180,00	900,00
11	Установка ТВ, Телефонного, Интернет разветвителя	шт.	1,00	280,00	280,00
12	Установка подвесного (накладного) светильника	шт.	6,00	250,00	1500,00
13	Установка встроенного (точечного) светильника	шт.	18,00	200,00	3600,00
14	Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д.	шт.	2,00	380,00	760,00
15	Установка электрополотенцесушителя	шт.	1,00	650,00	650,00
16	Устройство КУП	компл.	0,00	5500,00	0,00
17	Подключение TV, TF, Inet ввода	шт.	1,00	660,00	660,00
	Итого:				**92 870,00**
	Всего за работы:				**906 841,00**
	Всего по смете:				**906 841,00**

Цены указаны в рублях.

Образцы готовых смет

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

REMBRIGADA.RU